

5. ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ

- 1) Նպատակային նշանակությունը՝ բնակելի
- 2) Բնութագրերը ըստ առանձին շինությունների՝

Հ/Հ	Կադաստրային ծածկագիր	Տեսակ	Մակերես	Գրանցված իրավունքի տեսակ
1	07-011-0012-0048-001	Անավարտ շինություն	217.9 քմ	ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
2	07-011-0012-0048-003	պարիսպ	1.7 քմ, 5.1 խ.մ.	ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
3	07-011-0012-0048-002	պարիսպ	5.6 քմ, 11.76 խ.մ.	ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
4	07-011-0012-0048-004	պարիսպ	4.9 քմ, 9.8 խ.մ.	ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Լրացուցիչ նշումներ և տեղեկություններ

Շինության մասով գրանցման օբյեկտը 795քմ կառուցվող շինության նկատմամբ կառուցապատողի քաղաքաշինական փաստաթղթերով սահմանված իրավունքներն ու պարտականություններն են:

Գրանցումը իրականացնող պաշտոնատար անձի անունը, ազգանունը՝ ՀՐԱԶ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

Զբաղեցրած պաշտոնը՝ Անշարժ գույքի գրանցման միասնական ստորաբաժանման անշարժ գույքի ավագ ռեգիստր

ՎԿԱՅԱԿԱՆ N 10102023-07-0155, գաղտնաբառ՝ T8ANIHQ5UZXT

Փաստաթղթի իսկությունը և վավերականությունը կարող է ստուգվել Կադաստրի կոմիտեի www.e-cadastre.am կայքէջի միջոցով





ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԿԱՅԱԿԱՆ

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ



Սույն վկայականով հաստատվում է 10 հոկտեմբերի 2023 թվականին գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման միասնական մատյանում կատարված անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքի պետական գրանցումը հետևյալ տվյալներով.

1. ԳՐԱՆՑՎԱԾ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՍՈՒԲՅԵԿՏ(ՆԵՐ)

ԳՐԻԳՈՐ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ԱՐՍԵՆԻ

2. ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԳՏՆՎԵԼՈՒ ՎԱՅՐԸ ԵՎ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

Մարզ Կոտայք, համայնք Աբովյան գյուղ Առինջ 6-րդ փողոց 4/1

3. ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑԱԾ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

Բնակելի տան և հողամասի նվիրատվության պայմանագիր 21/03/2018թ. ս/մ 1349, Համայնքի ղեկավարի որոշում՝ 16.08.2022թ թիվ 2443, Ինքնակամ շինության օրինականացման վճարի անդորրագիր 98, Ճարտարապետաշինարարական նախագիծ 16.06.2023թ., Շինարարության թույլտվություն 16.06.2023թ. թիվ 288

4. ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ

Կադաստրային ծածկագիրը՝ 07-011-0012-0048

Մակերեսի չափը (հա)՝ 0.06391

Նպատակային նշանակությունը՝ բնակավայրերի

Գործառնական նշանակությունը կամ հողատեսքը՝ Բնակելի կառուցապատման

Գրանցված իրավունքի տեսակը՝ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԿԱՅԱԿԱՆ N 10102023-07-0155, գաղտնաբառ՝ T8ANIHQ5UZXT

Փաստաթղթի իսկությունը և վավերականությունը կարող է ստուգվել Կադաստրի կոմիտեի
www.e-cadastre.am կայքէջի միջոցով



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՈՎՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԴԵԿԱՎԱՐ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

02 նոյեմբերի 2023 թվականի N 4284

ԳՐԻԳՈՐ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻՆ ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Համաձայն «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 42-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշման, հիմք ընդունելով Գրիգոր Խաչատրյանի հայտը (մուտք՝ 2023 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N Բ-6650).

1. Գրիգոր Խաչատրյանին տալ անավարտ շինությունը բազմաբնակարան բնակելի շենքի վերակառուցման նախագծման թույլտվություն (նախագծման թույլտվությունը կցվում է):
2. Շինարարական աշխատանքները սկսելուց առաջ նախագծային փաստաթղթերը ներկայացնել համաձայնեցման և ստանալ շինարարության թույլտվություն:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում Գրիգոր Խաչատրյանին որոշման ընդունման մասին իրազեկելու օրվան հաջորդող օրվանից:

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԴԵԿԱՎԱՐ



Է. ԲԱԲԱՅԱՆ

2023թ. նոյեմբերի 02
ք. Արովյան



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ ԱՔՈՎՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ
ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
 (ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՀԱՏԱԿԱԳԾՍՅՈՒՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ)

N 696 « 02 » նոյեմբերի 2023թ.

Օբյեկտ	Անավարտ շինությունը բազմաբնակարան բնակելի շենքի վերակառուցում (օբյեկտի անվանումը, կառուցում, վերակառուցում, վերանորոգում, ուժեղացում, վերականգնում, գործառնական նշանակության փոփոխություն)	
	«Աշխատանքային նախագիծ» (միջինից բարձր ռիսկայնություն, III կատեգորիա) ճախագծային փաստաթղթերի մշակման համար (նախագիծ բնորոշումը, հզորությունը, ռիսկայնության աստիճանը (կատեգորիան), նախագծման փուլերը և այլն)	
Գտնվելու վայրը	ՀՀ, Կոտայքի մարզ, համայնք Արտիկ, գ. Առինջ 6-րդ փողոց 4/1 հողամաս, ծածկագիր՝ 07-011-0012-0048 (մարզի, համայնքի, փողոցի անվանումները շենքի համարը, հողամասի ծածկագիրը)	
Կառուցապատող	Գրիգոր Նաչատրյան (ՀՀ Կոտայքի մարզ, համայնք Արտիկ, գ. Առինջ 4-րդ փողոց 2-րդ փակ. ծս. հեռ. +37444707071) (կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը, ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը, բնակության վայրը, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային հասցեն)	
Առաջադրանքի տրամադրման հիմքը	Կառուցապատողի հայտը, անշարժ գույքի իրավունքի պետական գրանցման վկայականը, էսքիզային նախագիծը (կառուցապատման նպատակով ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հողամասի տրամադրման, անշարժ գույքի փոփոխման իրավունքը հաստատող անհրաժեշտ փաստաթղթեր)	
Առաջադրանքի գործողության ժամկետը	Մեկ տարի վեց ամիս (ՀՀ կառավարության 19 մարտի 2015 թվականի N 596-Ն որոշման N1 հավելվածի 31-րդ կետին համապատասխան)	
Ն Ա Ն Ա Գ Ծ Մ Ա Ն Հ Ո Ղ Հ Ո Ղ Մ Ս Ս Մ Ի Բ Ն ՈՒ Թ Ա Գ Ի Ը (աստղանիշով (*) նշված դրույթների գրաֆիկական արտացոլումը տրամադրվում է կից ներկայացվող ամփոփ սխեմայով՝ Մ 1:500)		
1. Հողամասը գտնվում է	նպատակային նշանակությունը՝ բնակավայրերի, գործառնական նշանակությունը՝ բնակելի կառուցապատման (հողամասի դիրքը քաղաքաշինական միջավայրում, դրա նպատակային և գործառնական նշանակությունը)	
2. (*) Հողամասի չափերը	0,06391 հա (հողամասի սահմանները՝ կոորդինատային նշահարմամբ, մակերեսը, (հա))	
3. Հողամասի առկա վիճակը	Հողամասը ծանրաբեռնված է (ոկնիքի բնութագիրը, շենքերի (այդ թվում՝ քանդման ենթակա) առկայությունը (օգտագործումը, նշանակությունը, հարկայնությունը, շինարարական նյութերը և այլն), կոնստրուկտիվ, քարակարգումը և այլն)	
4. (*) Տրանսպորտային պայմանները	ներհամայնքային նշանակության ճանապարհ (ճանապարհների առկայությունը, երկաթուղային արանայությունը մոտեցումները և այլն)	
5. (*) Ինժեներական ջանքեր և սարքավորումներ (ջրամատակարարման, կոյուղու, գազամատակարարման, տաք ջրի մատակարարման, էլեկտրամատակարարման, էլեկտրոնային հաղորդակցության համակարգեր)	Նախագծվող և կից տարածքներով անցնող ինժեներական գծեր և հաղորդակցուղիներ: (նախագծվող հողամասով կամ կից տարածքով անցնող ինժեներական ենթակառուցվածքները, այդ թվում՝ ստորգետնյա)	
6. (*) Կից հողամասեր	Հարևանությամբ գտնվող բնակելի տներ, հողամասեր և տարածքներ (կից հողօգտագործումների անվանումը և դրանց սահմանները՝ համամասյն ներկայացված սխեմայի)	
7. Բնության հատուկ պահպանվող և (կամ) պատմամշակութային հուշարժանների տարածքներ (պահպանական գոտիներ)	Առկա չեն (ուշարժանի անվանումը, կարգավիճակը և այլն)	
8. (*) Հատկազգծային սահմանափակումներ	Հաշվի առնել կից տարածքներում առկա և նախատեսվող կառուցապատումը (առկա գործող արտադրամաս, արտադրամասի օբյեկտների, ինժեներապատկերային ենթակառուցվածքների և այլ օբյեկտների նկատմամբ սահմանափակումները, այդ թվում՝ սերվիտուտները)	
Ն Ա Ն Ա Գ Ծ Մ Յ Ի Ն Պ Ա Ն Ա Ն Զ Ն Ե Ը (աստղանիշով (*) նշված դրույթների գրաֆիկական արտացոլումը տրամադրվում է կից ներկայացվող ամփոփ սխեմայով՝ Մ 1:500)		
9. Ճարտարապետահատակագծային պահանջներ	մշակել նախագիծ՝ համայնք Արտիկ, գ. Առինջ 6-րդ փողոց 4/1 հասցեում գտնվող հողամասում՝ Անավարտ շինությունը բազմաբնակարան բնակելի շենքի վերակառուցում՝ անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի վկայականով տրված հողամասի սահմաններում:	
(նկնելով Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներին, առկա քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի դրույթներից կամ դրանց բացակայության դեպքում՝ կազմավորված (կազմավորվող) քաղաքաշինական միջավայրի պայմաններից, առաջադրությունների ձևավորման, տանիքների, արտաքին դռների, պատուհանների համամասնությունների և գույնային լուծումների վերաբերյալ)		
9.1. (*) Օբյեկտի հետափորությունը կարմիր գծից (մետր)	ըստ նորմերի	
9.2. (*) հետափորությունը հարևան հողակտորներից (օբյեկտներից) (մետր)	ըստ նորմերի	
9.3. քույրատեղի բարձրությունը (մետր)	մինչև 3 հարկ	
(սահմանային հարկայնության բարձրությունը գերազանցող շենքերի և շինությունների նախագծման դեպքում՝ ՀՀՀ, 06.02-2006 «Սեյսմակայուն շինարարություն Նախագծման նորմեր» շինարարական նորմերով սահմանված պահանջների ապահովում (հատուկ հաշվարկային մեթոդներ, սեյսմակայունության բարձրացման միջոցառումներ և այլն))		
9.4. կառուցապատման խտության գործակիցը (կառույցի (կառույցների) ընդհանուր մակերեսի հարաբերությունը հողամասի մակերեսին)	ըստ նորմերի	
9.5. կառուցապատման տոկոսը (կառուցապատվող (անշարժ) տարածքի հարաբերությունը հողամասի մակերեսին տոկոսներով) (%)	մինչև 60 %	
9.6. կառուցապատման տոկոսը (կառուցապատվող տարածքի հարաբերությունը հողամասի մակերեսին տոկոսներով) (%)	40 % և ավելի	
9.7. այլ պահանջներ	- Հատկազգծային լուծումները մշակել համաձայն պատվիրատուի առաջադրանքի՝ հաշվի առնելով նորմատիվային պահանջները - Համաձայն Արտիկ համայնքի ավագանու 06.12.2022թ. N 174-Ա որոշման՝ շինությունների արտաքին պատերի համար նախատեսվող սպիտակ, ծիրանագույն, մոխրագույն երանգները, կապտականաչ հայելային ապակիները, իսկ տուփերի համար՝ շատուխտուխ և մուգ կապույտ-կարմիր երանգները	

10. Հոլանդատու գտնվող շենքերի և շինությունների քանդման կամ տեղափոխման (ապամոնտաժման) պայմանները և աշխատանքների հերթափոխությունը	պարիսպ	Համաձայն նորմերի
11. Մտորգելանմա, կիսանկտուի և առաջին հարկերի տարածքների օգտագործման պայմանները		Պահանջներ գոյություն ունեցող և նախագծվող ենթակառուցվածքների ու ցանցերի նկատմամբ
12. (*) Ինժեներական ցանցեր և սարքավորումներ		Համաձայն նորմերի
12.1. (*) ջրամատակարարում, կոյուղի, տաք ջրամատակարարում		(համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)
12.2. (*) էլեկտրամատակարարում		Համաձայն նորմերի
12.3. (*) գազամատակարարում		Համաձայն նորմերի
12.4. (*) էլեկտրոնային հաղորդակցության մալուխատար կոյուղու (ներառյալ դիտահորը) տեղադրվող		Համաձայն 22 կառավարության 19 մարտի 2015 թվականի N 596-Ն որոշման N 1 հավելվածի կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված էլակտրոնային տվյալների
12.5. բույլ հոսանքներ		Առկա չեն
12.6. աղբահանություն		համայնքային
13. Տարածքի ինժեներական մախապատրաստում	Գազակներ պարածքի ջրահեռացում:	
14. Բարեկարգում	(սեյսմիկ կազմակերպման, ջրահեռացման, ինժեներական պաշտպանության միջոցառումները)	
15. Երկարապարակ մյուսեր	Ազատ տարածք բարեկարգել և կանաչապատել	
16. Պաշտպանական կառույցներ	(լանդշաֆտային պլանավորման վերաբերյալ պահանջները, կանաչապատում, ճարտարապետական վարժեր, ցանկապատում, գոբլեթներ)	Երկարապարակ տարրեր, քարե շար, ապակի, մետաղական տարրեր:
17. Հակահրդեհային պահանջներ	Հստակ հաշվարկ	
18. Հաշվարկային և բնակչության սակավաշարժ խմբերի պաշտպանության միջոցառումներ	(արտակարգ իրավիճակներում մարդկանց օրյկտների պաշտպանության միջոցառումները)	Ապահովել հակահրդեհային նորմատիվ պահանջները
19. Երջակա միջավայրի պահպանում	(հակահրդեհային ամրակառուցության պահանջները միջոցառումները)	Ապահովել հաշվարկային և բնակչության սակավաշարժ խմբերի տեղաշարժը
20. Երկարապարակ կազմակերպում	Հստակ նորմերի	
21. Առաջադրանքի գործողության ժամկետը և նախագծի մշակման փուլերը	մեկ տարի վեց ամիս, ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 11.09.2017թ. հ.128-Ն հրամանի հաստատված դրույթներին և այլ իրավական ակտերին համապատասխան:	
22. Նախագծային փաստաթղթերի փորձաքննությանը ներկայացվող պահանջներ	(Նշվում են առաջադրանքի գործողության ժամկետը և նախագծի մշակման փուլերը)	
23. Միջանկյալ համաձայնեցում	Համաձայն ՀՀ կառավարության 19.03.2015թ. «Հայաստանի Հանրապետությունում կառուցողական նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժի կորցրած մասին» N 596-Ն որոշման	Հի պահանջվում
24. Հասարակական քննարկումներ	(Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված փորձաքննության տեսակը կամ նախագծի կառավարողի կողմից կատարվող համապատասխան իրավական ակտեր)	Համաձայն նորմերի
25. Համաձայնեցումներ	Միջանկյալ համաձայնեցումները սկսվել են համաձայնեցություն ձևով ընդհանուր համաձայնեցությունների և ենթակառուցվածքների սեփականատերերի (օգտագործողների) հետ: Համաձայնեցում հարեան հողամասի սեփականատերերի (օգտագործողների) հետ:	
26. Փոստային բաժանորդային պահպանման տեղադրում	(Նշվում են տվյալ օբյեկտի համաձայնեցման օրենքով սահմանված պահանջները՝ հուշարձանների ու բնության պահպանության և այլ լիազորված մարմինների հետ, ինչպես նաև 22 կառավարության 19 մարտի 2015 թվականի N 596-Ն որոշման N 1 հավելվածի 56-րդ կետով սահմանված դեպքերում՝ ինժեներական ենթակառուցվածքի սեփականատիրոջ (օգտագործողի) հետ):	Հի պահանջվում
27. Այլ պայմաններ	Նախագծի կազմը և բովանդակությունը համապատասխանեցվել են ՀՀ կառավարության 19.03.2015թ. «Հայաստանի Հանրապետությունում կառուցողական նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժի կորցրած մասին» N 596-Ն որոշման հ.273-Ն հրամանի ուժի կորցրած մասին» հ.128-Ն հրամանով հաստատված դրույթներին:	
	Երկարապարակ նախագծի 22.05.2023թ. ՀՀԾՆ 30-01-2023 «Քաղաքաշինության քաղաքական բնակավայրերի հատկանշական և կառուցապատում» շինարարական հաստատվելու և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կողմից 2023 թվականի մայիսի 22-ի N 04-Ն հրամանով հաստատված դրույթներին:	
	Նախագծի ներկայացվել համաձայնեցման երկու օրինակից:	

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴԱՐԱԴԱՐԱՆԻ ՂԵԿԱՎԱՐ



(Handwritten signature)

ԷԴՈՒԱՐ ԲԱՐՍԵՍԻ

«ԷՅ ԷՅՉ ԱՐԺԻԹԵԶՅԵՐ» ՍՊԸ

ք. Երևան, Բաղյան 2 նրբ., 4 շ., բն. 10, Նոր Նորք
0056

Հեռ. +374 93 30 96 96

Էլ. փոստ՝ aramhov74@gmail.com



Կառույցի անվանումը՝

Անավարտ շինությունը բազմաբնակարան
բնակելի շենքի վերակառուցում

Կառույցի հասցեն՝

Կոտայքի մարզ, համայնք Աբովյան, գ. Առինջ
6-րդ փողոց 4/1 հողամաս

Պայմանագրի համար՝

19 փետրվարի 2024 թ. N 19022024

Նախագծման փուլ՝

Աշխատանքային նախագիծ

Նախագծի կազմը՝

Ճարտարապետական ստորուկտորական


Տնօրեն՝

Ն.Գ. Ճարտարապետ՝

Կոնստրուկտոր՝

Պատվիրատու՝

Հանձնման ամսաթիվ՝



Ա. Հովհաննիսյան

Ա. Հովհաննիսյան

Կ. Բաղայան

Գ. Խաչատրյան

19 փետրվարի 2024 թ.

Երևան 2024

«ՀԱԲՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
ԼԻՑԵՆԶԻԱ 17418




ООО "АБШИН НАХАГИЦ"
ЛИЦЕНЗИЯ 17418

"HABSHIN NAKHAGITS" LLC

ՀՀ ք.Երեվան
Սվաճյան 322, բն. 19
հեռ. (010)724804
093978893

г. Ереван ул. Свачян
д.32 кв.19
тел: (010)724804
093978893



№ 088/24

« 19 » 02 2024թ

Պատվիրատու՝ Գրիգոր Խաչատրյան

Նախագծող՝ «ԷՅ ԷՅՉ ԱՐՔԻԹԵԲՉԵՐ» ՍՊԸ

տնօրեն

Ա.Հովհաննիսյան

«ՀԱԲՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ նախագծա - նախահաշվային փորձաքննությունը փտարկելով ՀՀ Կոտայքի մարզ, Արթուրյան համայնք, գ.Առինջ, 6-րդ փողոց, 4 / 1 տղամասում Անավարտ շինությունները բազմաբնակարան բնակելի շենքի վերակառուցման աշխատանքների նախագծային փաստաթղթերը երաշխավորում է այն հաստատման: Առդիր՝ եզրակացություն 2 էջից:

Տնօրեն



Ա.Անդրեասյան

«ՀԱՔՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ

«ՀԱՔՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ

տնօրեն *Մ. Անդրեասյան*

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ Կոտայքի մարզ, Արովյան համայնք, գ.Առինջ, 6-րդ փողոց, 4 / 1 հողամասերում
Անավարտ շինությունը բազմաբնակարան բնակելի շենքի վերակառուցման
աշխատանքների նախագծային փաստաթղթերի

Պատվիրատու՝ Գրիգոր Խաչատրյան

Նախագծող՝ «ԷՅ ԷՅՉ ԱՐՔԻԹԵԲՉԵՐ» ՍՊԸ

տնօրեն

Ա.Հովհաննիսյան

Նախագիծ կազմելու համար հիմք է հանդիսացել հ. 696
ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքը տրված 02. 11. 2023թ.
Մեփականության հ. 10102023-07-0155 վկայականը

ճարտարապետաշինարարական մաս

բնակլիմայական պայմաններն են՝

ձյան նորմատիվ բեռնվածքը - 70 կգ.ում/մ2/ 2-րդ գոտի,
քամու ճնշումը - 45 կգ.ում/մ2/ 2-րդ գոտի,
տարածքի սեյսմակայունությունը -(9-բալ) 2-րդ գոտի ,
սառեցման խորությունը - 60սմ,
բնահողի կարգը ըստ սեյսմիկ հատկությունների -II :
Հողամասի մակերեսը կազմում է 0.06391 հա:

Բազմաբնակարան բնակելի շենքը նախատեսված է իրականացնել միաձույլ ե/բետոնե
սյունահեծանային համակարգով:

Արտաքին պատերը և ներքին միջնորմները նախատեսված են 200սմ պեմզաբլոկից:
+9.60 նիշից նախատեսված է մտոց մետաղական դռնակ:

Շենքի մուտքը նախատեսված է իրականացնել բետոնե աստիճանով:

Բարձրությունը հատակագծային նիշից 12.9մ:

1. Նախագծային լուծումները համապատասխանում են ՀՀ օրենսդրության ու նորմատիվ փաստաթղթերի և նախագծային առաջադրանքի պահանջներին:
2. Նախագծի գծագրական մասը և մասնագրերը մշակված են միմիայնց համապատասխան
3. Աշխատանքային նախագծի կազմը համապատասխանեցված է ՀՀ քաղշին. հրամանով ամրագրված պահանջներին
4. Նախագծային լուծումներին առընչվող շեղումների վերացման ուղղությամբ առաջարկված փոփոխությունները, լրացումները, այլ ընտրանքային լուծումները քննարկվել են նախագծային կազմակերպության հետ համատեղ:

Ուսումնասիրելով ներկայնագված նախագիծը

Փորձաքննությունը երաշխավորում է փաստաթղթերի համապատասխանությունը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պարտադիր պահնաջերին, նախագիծը կարող է սահմանված կարգով պատվիրատուի կողմից ներկայացվել համաձայնեցման և հաստատման:

Կոնստր..




Մ. Մելքոնյան



ԱՆԱԿԱՐՏ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱԿԱՆՈՒՅՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ, ՀԱՄԱՅՆՔ ԱԲՈՎՅԱՆ, գ. ԱՌԻՆՋ 6-րդ ՓՈՂՈՑ 4/1 ՀՈՂԱՄԱՍ

ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 0,00 ՆԻՇՈՒՄ
1:100



			ՀՀ ԿՈՏԱՅԵՒ ՄԱՐԶ, ՀԱՄԱՅՆԵ ԱՐԴԱՅԱՆ, Գ.ԱՌԻՆԵ 6-րդ ՓՈՂՈՑ 4/1	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ		
Ն. Գ. Ը.	Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	 « ԷՅ ԷՅԶ ԱՐԺԻԹԵԶՈՐ » ՍՊԸ		
			ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 0,00 ՆԻՇՈՒՄ			

ՃԱԿԱՏ 5-1
1:100




			ՀՀ ԿՈՏԱՅԶԻ ՄԱՐԶ, ՀԱՄԱՅՆՔ ԱՐԴԱՅԱՆ, Գ.ԱՌԻՆՁ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			6-րդ ՓՈՂՈՑ 4/1	ԱՆ		
Ն. Գ. Ը.	Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ			
			ՃԱԿԱՏ 5-1			

ՃԱԿԱՏ Ա-Գ
1:100



			ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ, ՀԱՄԱՅՆՔ ԱԲՈՎՅԱՆ, Գ.ԱՌԻՆՁ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			6-րդ ՓՈՂՈՑ 4/1	ԱՆ		
Ն. Գ. Ը.	Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ			
			ՃԱԿԱՏ Ա-Գ			

ՃԱԿԱՏ Գ-Ա
1:100




			ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ, ՀԱՍՏԱՅՆՔ ԱՐԴԱՅԱՆ, Գ.ԱՌԻՆՁ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			6-րդ ՓՈՂՈՑ 4/1	ԱՆ		
Ն. Գ.Ը.	Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱԴԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ			
			ՃԱԿԱՏ Գ-Ա			

ՃԱԿԱՏ 1-5
1:100




			ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ, ՀԱՄԱՅՆՔ ԱՐԴԱՅԱՆ, Գ.ԱՌԻՆՁ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			6-րդ ՓՈՂՈՑ 4/1	ԱՆ		
Ն. Գ. Ը.	Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱԴԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ			
			ՃԱԿԱՏ 1-5			

ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ +3,20 ՆԻՇՈՒՄ
1:100



			ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ,ՀԱՄԱՅՆՔ ԱՐԴԱՅԱՆ,Գ.ԱՌԻՆՅ 6-րդ ՓՈՂՈՑ 4/1	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ		
Ն. Գ.Ը.	Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	 << ԷՅ ԷՅԶ ԱՐԹԻԹԵԶՈՐ >> ՍՊԸ		
			ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ +3,20 ՆԻՇՈՒՄ			

ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ +6,40 ՆԻՇՈՒՄ
1:100





			ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ, ՀԱՄԱՅՆՔ ԱՐԴԱՅԱՆ, Գ.ԱՌԻՆՔ 6-րդ ՓՈՂՈՑ 4/1	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ		
Ն. Գ. Ը.	Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱԴԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	 << ԷՅ ԷՅԶ ԱՐԴԻԹԵԶՅԵՐ >> ՍՊԸ		
			ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ +6,40 ՆԻՇՈՒՄ			

ՆԵՐՔԱԿԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐԴ

ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ
ՊԱՐԻՍՊԻՊ

ՇԻՆՅՐԱՊԱՐԱԿԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ
1:100



Ժամանակավոր տեղադրվող
մետաղե վառարանային պատմնեշ

ՀԱՐԵՎԱՆ ՀՈՂԱՄԱՍ


ՀՈՂԱՄԱՍԻ
ՈՐԴՎԱԳԻԾ

ՀԱՐԵՎԱՆ ՀՈՂԱՄԱՍ

ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ
ՉԻՆՆՅՈՂ 5,6թմ
(ՄՆՈՒՄ Ե
ԱՆՓՈՓՈՒՆ)

			ՀՀ ԿՈՏԱՅԵԻ ՄԱՐԶ, ԴԱՍԱՅՆԵ ԱՐԴՎԱՆ, Գ.ԱՌԻՆԶ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			6-րդ ՓՈՂՈՑ 4/1	ԱՆ		
Ն. Գ. Ը.	Ա. ՀՈՎԱՆՆԻՍՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ			
			ՇԻՆՅՐԱՊԱՐԱԿԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			


<< ԷՅ ԷՅԶ ԱՐԹԻԹԵԶՆԵՐ >> ՄՈԸ



ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾ

ՄԱՐԴԱՆՑ ՄՈՒՏՔ ԵՐԸ

ՄԵԲԵՆԱՅԻ ՄՈՒՏՔ ԵՐԸ



			ՀՀ ԿՈՏԱՅԵԻ ՄԱՐԶ, ՀԱՄԱՅՆԵ ԱՐԿԱՅԱՆ, Գ.ԱՌԻՆՉ 6-րդ ՓՈՂՈՑ 4/1	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ		
Ն. Գ. Ը.	Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	 << ԷՅ ԷՅԶ ԱՐԹԻԹԵԶՅԵՐ >> ՄՈՒ		
			ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԳԼԽԱԿՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ			
						

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԼ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ

Աշխատանքների կատարման համար ներկայացվում են
հետևյալ տեխնիկական միջոցները՝

- Ավտոկռունկ ,(LUS ՊԱՅԱՆՋԻ) Ивановец KC-35715 կամ տվյալ տեսակին համարժեք տեխնիկական տվյալներով
- Բեռնատար ինքնաթափ MA3 5550 կամ նրան համարժեքKAMA3 5511 և այլն
- Կիսակցորդ 993290
- Էքսկովատոր Hyundai 170W /հիդրոնւրճով /
- Շարժական կոմպրեսոր 3ИФ - 55 В ըստ պահանջի
- Էլ.եռակցման սարք CTH 500 կամ նրան համարժեք
- Ձեռքի էլեկտրական գործիքներ
- Ձեռքի մեխանիկական գործիքներ
- Ատաղծագործական գործիքներ
- Ներկարարական գործիքներ

1. Շինարարության ընթացքում շինմոնտաժային աշխատանքները կատարելիս նախապես անհրաժեշտ է իրականացնել շինարարական հրապարակի կազմակերպման աշխատանքներ մոտավոր նշելով շինանյութերի պահեստավորման տարածքները և մեխանիզմների աշխատանքային գոտիները, կառուցման ժամանակ աշխատանքների անվտանգ կատարման համար:
2. Շինարարության կատարման ժամանակ անհրաժեշտ է կազմակերպել անվտանգության միջոցառումներ.
 - Աշխատատեղերի տեղադրությունը ըստ բարձրության 1.3 մետր և ավելի տարբերությունների դեպքում,
 - Բարձր տեղադրված կոնստրուկցիաների, նյութերի, գործիքների անկումից,
 - Մեքենաների շարժական մասերի և նրանցով տեղաշարժվող կոնստրուկցիաների և նյութերի անկումից,
 - Շենքի և շինության չամրացված կոնստրուկցիաների փլուզումից,
 - Մեքենաների մասերի անկումից,
 - Աշխատանքի ժամանակ վնասակար նյութերով աշխատելիս անվտանգության ապահովման համար,
 - Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ նյութերի և կոնստրուկցիաների աշխատատեղերում ճիշտ դասավորությունը,
 - Աշխատանքների կատարման հերթականությունը հաշվի առնելով կոնստրուկցիաների կայուն տեղադրման համար,
 - Կոնստրուկցիաների և ծինվածքների տեղադրման ժամանակ ապահովել միջոցառումներ աշխատողների ցած չնկնելու և նրանց կողմից իրերի ընկնելու վտանգի դեմ համապատասխան համապատասխան պաշտպանիչ միջոցառումներ իրականացնելու,
 - Ճշգրտել կռունկի մակնիշը, նրա տեղադրման վայրը և նրա աշխատանքային վտանգավոր գոտին նշահարել դրոշակներով ցուցանակներով և այլ միջոցներով,
 - Ապահովել աշխատատեղերի անվտանգությունը բարձրության վրա:
 - Ճշտել տեղադրվող կոնստրուկցիաների հաջորդականությունը,
 - Մոնտաժման ընթացքում ապահովել կոնստրուկցիաների և շինվածքների կայունությունը,

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏԵԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ -- 24 ԱՄԻՍ

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Թ Ե Ր Թ Ե Ր Ի Ա Ն Վ Ա Ն Ա Ց Ա Ն Կ

. ԳԼԽԱԹԵՐԹ, ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏ. ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳ

. ՎԱՀԱՆԱԿԱՅԻՆ ՊԱՏԵՐ

. ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՈՐԱԿԱՅԻՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐ

. ԿՈՌԻՆԿԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՔԱՐՏԵԶ

. ՃՈՊԱՆԱՍԱՐՔԵՐԻ ԱՂՅՈՒՄԱԿԸ ԸՍՏ ԲԵՌՆԵՐԻ


. ՃՈՊԱՆԱՍԱՐՔԵՐԻ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՍԽԵՄԱՆ ԲԵՌՆԵՐԻՆ

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	ԱՄԻՍՆԵՐ																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ՇԻՆՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ																								
ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԵՎ ԽՐԱՄԱՏԻ ՓՈՐՈՒՄ																								
ՇԻՆԱՆՅՈՒԹԻ ՍՈՒՔՈՒՄ																								
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆՑՈՒՄ																								
0,00 ՆԻՇՈՒՄ Ե/Ք ՀԻՄՔԻ , ՍՅՈՒՆԵՐԻ ԵՎ ՀԵԾԱՆՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ																								
+3,20 ՆԻՇՈՒՄ Ե/Ք ՍՅՈՒՆԵՐԻ ԵՎ ՀԵԾԱՆՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ																								
+6,40 ՆԻՇՈՒՄ Ե/Ք ՍՅՈՒՆԵՐԻ ԵՎ ՀԵԾԱՆՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ																								
+9,60 ՆԻՇՈՒՄ ԵՐԿԱԹԵՏՈՆԵ ՍՅՈՒՆԵՐԻ ԵՎ ՀԵԾԱՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆՑՈՒՄ																								
+9,60 ՆԻՇՈՒՄ ՏԱՆԻՔԻ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՐՈՂ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՅԻ,ԾԱԾԿԻ ՇԵՐՏԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆՑՈՒՄ																								
ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՏԵՐԻ ՇԱՐՈՒՄ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱՂՈՒՄ																								
ՊԱՐՄՊԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ																								
ՏԱՐԱԾՔԻ ՄԱՔՐՈՒՄ ԵՎ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ																								
ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ՓՈԼԻ ՓԱՍՏԱԹՂԵՐԻ ԶԵՎԱԿԵՐՊՈՒՄ																								

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳԾԱԳՐԵՐՈՒՄ ՆՇԱԿԾ ԵՆ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԶԱՓԵՐ: ԲՈԼՈՐ ԶԱՓԵՐԸ
ՍՏՈՒԳԵԼ ՏԵՂՈՒՄ:ԱՆՀԱՍԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ ԴԵՊԺՈՒՄ ՀԱՄԱԶԱՅՆԵՑՆԵԼ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԻ ՀԵՏ

			ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ,ՀԱՄԱՅՆԸ ԱՐԿՎՅԱՆ,գ.ԱՌԻՆՋ	ՓՈԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			6-րդ ՓՈՂՈՑ 4/1	ԱՆ		
Ն. Գ .Ժ.	Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	 << ԷՅ ԷՅԶ ԱՐԹԻԹԵԶՆԵՐ >> ՍՊԸ		
			ԳԼԽԱԹԵՐԹ, ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏ. ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳ, ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ			



			ՀՀ ԿՈՏԱՅԵԻ ՄԱՐԶ, ՀԱՄԱՅՆՔ ԱՐԴՎՅԱՆ, Գ.ԱՌԻՆՋ 6-րդ ՓՈՂՈՑ 4/1	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ն. Գ. Ը.	Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ			ԱՆ		
			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ			
			ՃՈՂԱՆԱՍՏԱՐՔԵՐԻ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՍԽԵՄԱՆ ԲԵՌՆԵՐԻՆ			

ԱՂՅՈՒՄԱԿ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ԲԵՌՆԵՐԻ ՔԱՇԻ ԵՎ ՃՈՊԱՆԱՍԱՐՔԵՐԻ

ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՄԱԿՆԻՇ ՏԵՍԱԿ	ԸՆԴՀԱՆ. ՔԱՇԸ ՏՈՆՆԱ	ՃՈՊԱՆԱՍԱՐՔԻ ՀԱՄԱՐԸ		ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿ ՏԵՂԱՓ. ԷԼԵՄԵՆՏ. ՔԱՆԱԿԸ		ԲԵՌՆԱԿԻՐ ՃՈՊԱՆԱՍԱՐՔԵՐ	
			ՏԵՂԱՓ. ԺԱՄ.	ՄՈՆՏԱԺԻ ԺԱՄԱՆԱԿ	ՏԵՂԱՓ. ԺԱՄԱՆԱԿ	ՄՈՆՏԱԺԻ ԺԱՄԱՆԱԿ	ԲԵՌՆԱԹԱՍՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ	ՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ
Կղապարամած	—	0,75	1	2	3	1	I+2IV	I+2VI
Ամրանային ծողեր	—	1,00	3	3	ՏՈՒՓ	ՏՈՒՓ	I+2III	I+2III
Ամրանային հարթ ցանցեր	—	1,00	4	4	ՄԻՆՉԵՎ 5	ՄԻՆՉԵՎ 5	I+4III	I+4III
Ամրանային տարածական ցանցեր	—	1,00	8	8	1	1	I+2III	I+2III
Միջնորմի բլոկներ տակդիրով	—	1,80	9		2 ՏԱԿԴԻՐ		I+2III	
Քարեր ուղղանկյուն տուփով	—	1,90		10		2 ՏԱԿԴԻՐ		I+V
Չորսուններ	—	1,50	11	11	ՏՈՒՓ	ՏՈՒՓ	I+2II	I+2II
Մետաղական հեծաններ	—	0,80	12	13	5	1	I+2IV	I+2III
Շաղախի մետաղական բեռնարկղ 0,28 խմ տարողությամբ	3182E	0,60	15	16	2	1	I	I
Բետոնե շաղախի մետաղական զտեղարան 1,0 խմ տարողությամբ	ГОСТ 21807-76	2,90	17	17	1	1	I	I
Հուսուն նյութերի տարրա	3201	4,22	23	23	1	1	I	I
Տաղավար		4.0	24	24	1	1	I	I

ՏԱՐՐԱՆԵՐԻ ԵՎ ՃՈՊԱՆԱՍԱՐՔԵՐԻ ՑԱՆԿ

ԿՈՒՐՑ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ГОСТ		ՔԱՇԸ ԿԳ
I	ճոպանասարք 4 - ճյուղանի 4 CK1-3,2-6,0 Q=3,2 Տ. L=6,0մ	ГОСТ 25573-82	—	76,0
II	ճոպանասարք 1 - ճյուղանի 4 CK1-3,2-6,0 Q=3,2 Տ. L=6,0մ	ГОСТ 25573-82	—	15,2
III	ճոպանասարք 1 - ճյուղանի 4 CK1-3,2-2,0 Q=3,2 Տ. L=2,0մ	ГОСТ 25573-82	—	15,2
IV	ճոպանասարք 1 - ճյուղանի 4 CK1-3,2-4,0 Q=3,2 Տ. L=4,0մ	ГОСТ 25573-82	—	7,5
V	Լայնակի տուփ աղյուսի 2 տակդիրի համար	P-4085	—	82,0
VI	Կաղապարամածի տեղափոխման բռնիչներ	—	—	12,0
VII	ճոպանասարք 1 - ճյուղանի 1 CK1-1,0-1,5 Q=1,0 Տ. L=1,5մ	ГОСТ 25573-82	—	9,0
VIII	Ատաղզագործական պատրաստվածքների զտեղնարան	6228M	—	50,0

Ծ Ա Ն Ո Թ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

1. ճոպանասարքերի ընտրությունը կատարվել է հաշվի առնելով տեղափոխվող բեռի ծավալը և ամրակցվող էլեմենտների քաշը:
2. ճոպանակեռերը պետք է ունենան արտադրող գործարանի դրոշմները կամ ամրակցված նշում հաշվառված համարով, բեռի կրողունակության նշումով և փորձարկման ամսաթվով:
- 3.Սուր անկյուններ ունեցող բեռները տեղափոխելիս անհրաժեշտ է էլեմենտների կողերի և ճոպանասարքի միջև տեղադրել միջադիրնե ր ապահովելով ճոպանը քայքայումից:
- 4.Բեռները որոնցում չեն նախատեսված ամրակցման օղակներ տեղափոխվում են կռունկի աշխատանքի համար անվտանգության պատասխանատու անձի ներկայությամբ և ղեկավարմամբ:
- 5.Մինչև շինարարական աշխատանքների սկիզբը անհրաժեշտ է տվյալ սխեմայի հետ ծանոթացնել կռունկավարին և ամրակցող աշխատակիցներին ստորագրությամբ:

ՃՈՊԱՆԱՍԱՐՔԵՐԻ ԱՄՐԱԿՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ


1. Բեռը ամրակցել կարելի է միայն համաձայն ամրակցման սխեմայի, անհրաժեշտության դեպքում կարելի է օգտագործել ձգալար:
2. Կեռը պետք է ազատորեն մտնի բոլոր օղակները:
3. Բեռը ամրակցում են բոլոր օղակներով նախատեսված բեռի տեղափոխման համար:
4. ճոպանասարքի բոլոր ճյուղերը պետք է ունենան միևնույն ձգվածությունը և նրանց միջև անկյունը չպետք է գերազանցի 90° սատիճանը:
5. Բազմաճյուղանի ճոպանի չօգտագործված ծայրերը պետք է ամրացնել այնպես, որ բեռի տեղաշարժի ժամանակ իրենց ճանապարհին չվնասեն հանդիպածին:
6. Ամրակցման ժամանակ ճոպանասարքերը պետք է ուղղված լինեն բեռի կենտրոնից:

Ա Ր Գ Ե Լ Վ ՈՒ Մ Է

1. Կեռը ամրակցել մոնտաժային օղակներից:
2. Ուղղել ճոպանասարքը կեռին հարվածելով:

			ՀՀ ԿՈՏԱՅԵԻ ՄԱՐԶ, ՀԱՄԱՅՆԵ ԱՔՈՎՅԱՆ, գ.ԱՌԻՆՁ 6-րդ ՓՈՂՈՑ 4/1	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
					ԱՆ	
Ն. Գ. Ժ.	Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	 « ՀՅԸ ԱՐԴԻԹԵԶԵՐ » ՍՊԸ		
			ՃՈՊԱՆԱՍԱՐՔԵՐԻ ԱՂՅՈՒՄԱԿԸ ԸՍՏ ԲԵՌՆԵՐԻ			


КС-35715 ԱՎՏՈԿՈՒՆԿԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՔԱՐՏԵԶ



ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՔԱՐՏԵԶ


ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ, Hyundai R 170W-7

ՇԱՐԺԻՉ SGS-DT MITSUBISHI
 ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆ 94 ԿՎՏ
 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼ 4996 սմ3
 ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ 30 Կ/Ժ
 ԱՐՏԱՔԻՆ ՃԱՓՍԵՐ
 ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 8610 սմ
 ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ 2500 սմ
 ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ 3510 սմ
 ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՉԱՆԳՎԱԾ 16200 ԿԳ
 ՓՈՐՄԱՆ ԽՈՐՈՒԹՅՈՒՆ 5420 սմ
 ՓՈՐՄԱՆ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ 8990 սմ
 ՓՈՐՄԱՆ ՇԱՐՎԿԻՂ 8690 սմ
 ԴՈՒՅԼԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ԾԱՎԱԼ 1,03 մ3



ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ, Ивaнoвeц КС-35715

ԲԱԶԱՅԻՆ ՇԱՍՍԻՄԱ3-5340C2
 ԱՆՎԱՅԻՆ ՖՈՐՄՈՒԼԱՆ 4 x 2
 ՇԱՐԺԻՉ ЯМ3-53653 ՀԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆ 180ձ/ուժ
 ԲԵՌԱՏԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ 16 Խ
 ԲԵՌԱՄԱՆ ՄՈՄԵՆՏ 48 տմ
 ՍԼԱՔԻ ԹՈՒՉՔԸ մ 1,9 — 17,0 (ԿԵՌՈՎ) 8,0-17,0
 ԲԵՌԻ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ մ ՍԼԱՔՈՎ 9,1-18,4 (ԿԵՌՈՎ) 25
 ՍԼԱՔԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ մ 8,0 — 18,0
 ԿԵՌԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 7 մ
 ՀԵՆՄԱՆ ՈՒՐՎԱԳԻԾ մ 4,10x5,20
 ՎԱՅՐԵՋՔԻ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ 0,2 մ/րոպե
 ՊՏՏՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, րոպե-1 0,3 - 2,4
 ՇԱՐԺՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆԸ 60 կմ/ժ
 ՉԱՓՍԵՐԸ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԴԻՐՔՈՒՄ, սմ
 ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, սմ 10 000
 ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ, սմ 2 550
 ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ, սմ 3 950
 ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՉԱՆԳՎԱԾ, տ17,43
 ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՉԱՆԳՎԱԾԸ ԿԵՌԻՎՈՎ, տ17,72



Ծ Ա Ն Ո Ւ Թ Յ ՈՒ Ն

1. Շինարարական աշխատանքների համար որպես տարբերակ ընտրված է « Ивaнoвeц КС-35715 ավտոկրուկը: Աշխատանքների կատարման ընթացքում տվյալ տեխնիկան ապահովվելու և տեխնիկոսներին անհրաժեշտ գործիքները և սարքերը հասցնելու նպատակով նախատեսվում է օգտագործել նրանցից մեկը կամ ևս մեկը զուգահեռ փոխարինել մեկը մյուսով: Վերահսկման օգտագործումը նորմալ պայմաններում իրականացվում է:
2. ճոպանաձևերի ընտրությունը կատարվել է հաշվի առնելով տեղափոխվող բեռի ծավալը և ամրակցվող էլեմենտների քաշը:
3. ճոպանակները պետք է ունենան արտադրող գործարանի դրոշմները կամ ամրակցված նշում հաշվառված համարով, բեռի կրողունակության նշումով և փորձարկման ամսաթվով:
4. Տարահանվող գործունեության զանգվածի պահուցման և թափման պահուցման կազմակերպել համաձայն շինարարական կապալառու կազմակերպության կողմից մշակվող շինարարական արտադրանքի կազմակերպման մասագծի:

			ՀՀ ԿՈՏԱՅԵԻ ՄԱՐԶ, ՀԱՄԱՅՆԵ ԱՐՈՎՅԱՆ, գ. ԱՌԻՆԶ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			6-րդ ՓՈՂՈՑ 4/1	ԱՆ		
Ն. Գ. Ժ.	Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ			
			ԿՈՒՆԿԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՔԱՐՏԵԶ			

A 3D perspective diagram of a building facade. The diagram shows a wall with a brick pattern and a window opening. Various elevation levels and dimensions are indicated with lines pointing to specific parts of the facade:

- Top right corner:** 10mm (top edge), 10mm (vertical edge), 30mm (horizontal edge).
- Top left corner:** 15mm (top edge), 15mm (vertical edge).
- Top center:** -15mm (horizontal edge).
- Left side:** +15mm/-15mm (vertical edge), -10mm (horizontal edge), +15mm (vertical edge), 20mm (horizontal edge).
- Right side:** 15mm (vertical edge), 10mm (horizontal edge).
- Bottom right corner:** 12+3mm (horizontal edge), 12-2mm (horizontal edge), 16mm (horizontal edge).

Technical drawing of a wall section showing a cross-section of a wall with a brick core and insulation. The wall has a total height of 640 and a total width of 2200. The brick core is 520 wide and 1500 high. The insulation is 800 wide and 1500 high. The wall is labeled with 'K1', 'K2', and 'K3' and '1', '2', '3', '4'.

1. Ցենսնո ավազային շաղախով անկղ 2. Քարերով բարձակ
3. Կանրջակներ 4. Տրանսպորտային գոտի
K-1 - 5-րդ կարգի քարշար վարպետ;
K-2 - 3-րդ կարգի քարշար վարպետ;
K-3 - 2-րդ կարգի քարշար վարպետ;


ԳՏԱԳՐԵՐՈՒՄ ՆԵՎԱԾ ԵՆ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԶԱՓԵՐ: ԲՈՂՈՐ ԶԱՓԵՐԸ
ՍՏՈՒԳԵՆ ՏԵՂՈՒՄ: ԱՆՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ ԴԵՊՈՐՏ ԶԱՄԱՉԱՅՆՑՆԵԼ ԺԱՐՏԱՐԱՊԵՏԻ ԴԵՏ


ԳՈՐԾՆԵՌԻԹՅՈՒՆԸ: ՊԱՏԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ ՔԱՐԵ ՀԱՐՈՎ				
ՍՏՈՒԳՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	ՊԱՅԱՆՋՆԵՐ, ԹՈՒՅԱՏՐԵԼԻ ՀԵՂՈՒՄՆԵՐ	ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ	ՍՏՈՒԳՈՂԸ ՈՎ - ԵՐԲ	ՍՏՈՒԳՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.
ԱՄՐԱՆՆԵՐԻ, ՔԱՐԻ, ՀԱՂԱԽԻ, ՆԵՐԴԻՐ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՈՐԱԿԸ	ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՅԱՆՋՆԵՐԻՆ FOCT	ԱՐՏԱՔԻՆ ՋՆՆՈՒՄ ԶԱՓՈՒՄ, ԱՆՋՆԱԳ. ՍՏՈՒԳՈՒՄ	ԱՇՂԵԿԸ ՄԻՆՉԵՎ ՀԱՐԿԻ ՊԱՏԻ ՀԱՐԸ	ՊԱՅԱՆՋԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ
ՊԱՏԵՐԻ ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ՃՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ	10 մմ	ՄԵՏՐ	ՆՈՒՅՆԸ	
ՍԵՆՔԻ ՊԼԱՆԱԳՈՐՈՒՄԸ, ԵՐԿՐԱՉԱՓԱԿԱՆ ԶԱՓՈՐԸ	15 մմ	ՄԵՏՐ	ՎԱՐՊԵՏԸ ՀԱՐԿԻ ՀԱՐԻ ԸՆԹԱՑՔԻՄ	
ՀԱՐԻ ԵՐԿՐԱՉԱՓԱԿԱՆ ԶԱՓՍԵՐԸ - ՊԱՏԻ ՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆԸ	+15 մմ / -15 մմ	ՄԵՏՐ, ՔԱՆՈՆ	ՎԱՐՊԵՏԸ ՀԱՐԻ ԸՆԹԱՑՔԻՄ	
ՀԱՐԻ ԿԱՐԵՐԻ ՈՐԱԿԸ (ԶԱՓՍԵՐԸ, - ՊԱՏԻ ԼԻՑՔԻ ՈՐԱԿԸ)	ՀՈՐ. 12(+3,-2) մմ; ՈՒՂՂ.10(+2,-2) մմ	ՄԵՏՐ, ՔԱՆՈՆ 2Մ	ՆՈՒՅՆԸ	
ՀԱՐԻ ՈՒՂՂԱՀԱՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ	10 ՄՄ ՀԱՐԿԻՆ	ՈՒՂՂԱՄԱՐ, ՀԱՐԹԱՉԱՓ	ՆՈՒՅՆԸ	
ՀԱՐԻ ՀՈՐԻՋՈՆԱԿԱՆ.	15 մմ 10 Մ ԵՐԿԱՐՈՒԹ.	ՀԱՐԹԱՉԱՓ, ՆԻՎԵԼԻՐ	ՆՈՒՅՆԸ	
ԲԱՑԿԱԾՔԻ ՎԵՐԵԿԻ, ԵՎ ՆԵՐՔԵՎԻ ՆԻՇԵՐԸ	10 մմ	ՄԵՏՐ, ՀԱՐԹԱՉԱՓ, ՔԱՆՈՆ, ՆԻՎԵԼԻՐ	ՎԱՐՊԵՏԸ ՄԻՆՉԵՎ ՔԱՐԻ ՀԱՐԸ	
ՀԱՐԻ ԳԻՇՏ ԱՄՐԱՆԱԳՈՐՈՒՄԸ	+10 մմ / -10 մմ	ԱՐՏԱՔԻՆ ՋՆՆՈՒՄ ԶԱՓՈՒՄ, ՄԵՏՐ	ՎԱՐՊԵՏԸ ՀԱՐԻ ԸՆԹԱՑՔԻՄ	
ԲԱՐԱԳՈՐՆԵՐԻ ՀԵՆՈՒՄԸ ՊԱՏԻՆ	ՆՎԱԶԱԳ. 250 մմ	ՄԵՏՐ	ՆՈՒՅՆԸ	
ԾԱԾԿԻ ՍԱԼԵՐԻ ՀԵՆՈՒՄԸ	+20 մմ / -20 մմ	ՄԵՏՐ	ՎԱՐՊԵՏԸ ՄՈՆՏԱԺԻ ԸՆԹԱՑՔԻՄ	ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՍԿԻՉԸ

ԳՈՐԾՆԵՌԻԹՅՈՒՆԸ: ԾԱԾԿԻ ՍԱԼ					
№ n/n	ՎԵՐԱՅԱԿՎՈՂ ԳՈՐԾՆԵՌԻԹՅՈՒՆԸ	ՊԱՅԱՆՋՆԵՐ	ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ	ՍՏՈՒԳՈՂԸ	ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՄԱՆԱԿԻՑՈՒՄԸ
1	ԲԵՏՈՆԱՅԻՆ ՇԱՂԱԽԻ ՈՐԱԿԻ ԵՎ ԲԵՏՈՆԱՅԻՆ ՎԱՐԵՐԻ ԱՄՐՈՒԹՅԱՆ	ՇԵՐՏԱՎՈՐՄԱՆ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ M 400	ՏԵՍՈՂԱԿԱՆ	ՎԱՐՊԵՏ, ԱՇՂԵԿ	ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻ
2	ԱՄՐԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ	ՀԵՆՄԱՆ ՉԱՓԸ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻՆ	ՏԵՍՈՂԱԿԱՆ, ԳՈՐԾԻՔՈՎ	ՎԱՐՊԵՏ, ԱՇՂԵԿ	————
3	ՍԱԼԵՐԻ ԱՄՐԱՆՆԵՐԻ ԱՄՐԱՑՈՒՄ	ՀՈՒՄԱԼԻԻԹՅԱՆ ԱՊՐԱՅՈՒՄԸ	ՏԵՍՈՂԱԿԱՆ	ԱՇՂԵԿ	————
4	ԵՐԿՈՒ ՀԱՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱՑՄԱՆ ԿԱՐԻ ԲԱՐՉՐՈՒԹՅԱՆ ՆԻՇԱՅԻՆ ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ	10 ՄՄ	ՆԻՎԻԼԻՐ, ԹԵՈՂՈՒՏ	ԱՇՂԵԿԸ ՄՈՆԻՏՎՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ	ԳԵՈՂԵԶԻՍ
5	ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ՀԱԿԱԿՈՒԶՈՒՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ	ՆԱԽԱԳԾԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ	ՏԵՍՈՂԱԿԱՆ	ԱՇՂԵԿ	————

			ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԱՄԱՅՆՔ ԱՐԴԱՅԱՆ, գ.ԱՌԻՆՁ 6-րդ ՓՈՂՈՑ 4/1	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ		
Ն. Գ. Ժ.	Ա. ԳՐԱՆՆԻՍՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	 ՀՀ ԷԿ ԷԿՉ ԱՐԵՅԹԵԶՅԵՐ ՀԱՅԿԱՆ ԿԵՆՏՐԱԼ ԿՈՄԻՏԵ		
			ԱՆԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՈՐԱԿԱՅԻՆ ԱՏՈՒԿՄԱՆ ԴՐԱՊԱՆԳՆԵՐ			

վահանակային պատճեն



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ԼԵՆԱԿԱԿՈՒՄ	
	Կառուցվող շիւթյուն
	Ժամանակավոր մետաղե վահանակային պատնեշ
	Ավտոմեքենաների շրջադարձի տեղամաս
	Շին հրապարակ <i>մեքենա</i> և <i>անձնակազմի</i> ուղի ել ելք
	Շինակյութի բացօթյա պահոց
	Հակահիդեհային վահանակ
	Լուսարձակներ
	Աշխատանքային վտանգավոր գոտու սահմանագիծ
	Ավտոմեքենաների <i>վազման</i> տեղամաս

ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՄՓՈԲԱԳԻՐ				
№	Անվանում	Չափ Միավ	Քան.	Ծանոթություն
1	Գրասենյակ	Հատ	1	ըստ պահանջի
2	Հանդերձարան	Հատ	1	ըստ պահանջի
3	Լյուքերի պահեստ	Հատ	1	ըստ պահանջի
4	ԲԻՈ զուգարան	Հատ	-	
5	Աղբի տարաններ	Հատ	4	ըստ պահանջի
6	Լուսարձակներ	Հատ	2	ՈՒՄ - 20
7	Հակահրդեհ. վահանակ	Հատ	1	
8	Շինանյութի Բացօթյա պահոց	Հատ	-	
9	Ավտոմեքենաների լվացման Տեղամաս	Հատ	-	

	Անվանում	Մակնիշ	Քան.	Ծանոթություն
-	Ավտոկշուկ	KC-35715	1	ըստ պահանջի
-	Ավտոդետոնախառնիչ	СБ-126	1	ըստ պահանջի
-	Ինքնաթափ ավտոռմբիլ	MA3 5550	2	կան համարժեք
-	Էքսկավատոր Hyundai	170W	-	
-	Էլ. եռակցման սարք	CTH 500	1	կան համարժեք
-	Շարժական կոմպրեսոր	ЗИФ - 55 В	1	ըստ պահանջի

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ


ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԸ զՈՏԵՎՈՐՈՂ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿՈՐ ՄԵՏԱՂԵ
ՎԱՅՆԱԿԱՅԻՆ ՊԱՏՆԵՇԻՆ ԿԱՄ ՂՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՐՄՊԻՆ
ԱՐՏԱՔԻՆ ԿՈՂՄԻՑ ԵՐԵՎԱՑՈՂ ՎԱՅՐՈՒՄ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է ՓԱԿՑՆԵԼ
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՊԱՏՏԱՌ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 16.03.2012թ.
N 405-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ԼՐԱՅՈՒՑԻՉ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳԾԱԳՐԵՐՈՒՄ ՆԵՎԱԾ ԵՆ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԶԱՓԵՐ: ԲՈՂՈՐ ԶԱՓԵՐԸ
ՍՏՈՒԳԵՆ ՏԵՂՈՒՄ:ԱՆՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԱՌԱՋԱՑՍԱՆ ԴԵՊՅՈՒՄ ՀԱՄԱԶԱՅՆՑՆԵԼ ԶԱՐՏԱՐԱՊԵՏԻ ՀԵՏ


			ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ, ՀԱՄԱՅՆՔ ԱՐԴԿՅԱՆ, Գ.ԱՌԻՆՁ 6-րդ ՓՈՂՈՑ 4/1	ՓՈԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				Ա		
Ն. Գ. Ը.	Ա. ՀՈԿՅԱՆՆԻՍՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	 ՀՀ ԷՅՑ ԵՅՑ ԿՈՐԹԵԿՏԵՐԻ ՀԵՐԵՐԻ		
			ՎԱՅԱՆԱԿԱՅԻՆ ՊԱՏԵՐ			

ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1
1:100




			ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ, ՀԱՄԱՅՆՔ ԱՐԴԱՅԱՆ, Գ.ԱՌԻՆՁ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			6-րդ ՓՈՂՈՑ 4/1	ԱՆ		
Ն. Գ.Ը.	Ա. ՀՈԿՅԱՆՆԻՍՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ			
			ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1			

ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2
1:100




			ՀՀ ԿՈՏԱՅԵՒ ՄԱՐԶ, ՀԱՍԱՅՆԵ ԱՐԴԱՅԱԼ, Գ.ԱՌԻՆՁ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			6-րդ ՓՈՂՈՑ 4/1	ԱԼ		
Ն. Գ. Ը.	Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱԼ ՄԱՍ			
			ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2			

ՏԱՆԻԻ ԶՐԱՅԵՈՒՑՄԱՆ ՍԽԵՄԱ
1:100




			ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ, ՀԱՄԱՅՆՔ ԱՐԴԱՅԱՆ, Գ.ԱՌԻՆՋ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			6-րդ ՓՈՂՈՑ 4/1	ԱՆ		
Ն. Գ. Ը.	Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	 << ԷՅ ԷՅԶ ԱՐԺԻԹԵԶԵՐ >> ՍՊԸ		
			ՏԱՆԻԻ ԶՐԱՅԵՈՒՑՄԱՆ ՍԽԵՄԱ			

ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
1:100




ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
1:500




ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՎԱԾ Է

ՀՀ ԱՐԿԱՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԴԵԿԱԿԱՐ _____ ԷՂՈՒԱՐԴ ԲԱՐԱՅԱՆ

			ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ, ՀԱՄԱՅՆՔ ԱՐԿԱՅԱՆ, Գ.ԱՌԻՆՁ 6-րդ ՓՈՂՈՑ 4/1	ՓՈՒԼ ԱՆ	ԹԵՐԹ ԱՆ	ԹԵՐԹԵՐ ԱՆ
Ն. Գ. Ը.	Ա. ՀՈՎԱՆՆԻՍՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱԴԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	 << ԷՅ ԷՅՉ ԱՐԵՎԻԹԵԶՆԵՐ >> ՍՊԸ		
			ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ			





			ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ, ՀԱՄԱՅՆՔ ԱՐԴՎՅԱՆ, Գ.ԱՌԻՆՋ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			6-րդ ՓՈՂՈՑ 4/1	ԱՆ		
Ն. Գ. Ը.	Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ			
			ՊԱՐԻՍՊԻ ՃԱԿԱՏ Պ-1			

ԲՆԱԿԱՐԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐԱԿԱՆՈՒՄԸ +6,40 ՆԻՇՈՒՄ
1:100



			ՀՀ ԿՈՏԱՅԵՐԻ ՄԱՐԶ, ՀԱՄԱՅՆՔԸ ԱՐԴԱՅԱՆ, Գ.ԱՌԻՆՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			6-րդ ՓՈՂՈՑ 4/1	ԱՆ		
Ն. Գ. Ը.	Ա. ՀՈԿՅԱՆՆԻՍՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ			
			ԲՆԱԿԱՐԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐԱԿԱՆՈՒՄԸ +6,40 ՆԻՇՈՒՄ			

ԲՆԱԿԱՐԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐԱԿԱՆՈՒՄԸ +3,20 ՆԻՇՈՒՄ
1:100



			ՀՀ ԿՈՏԱՅԶԻ ՄԱՐԶ, ՀԱՄԱՅՆԷ ԱՐԿԱՅԱՆ, Գ.ԱՌԻՆԶ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			6-րդ ՓՈՂՈՑ 4/1	ԱՆ		
Ն. Գ. Ը.	Ա. ՀՈԿՅԱՆՆԻՍՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ			
			ԲՆԱԿԱՐԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐԱԿԱՆՈՒՄԸ +3,20			
			ՆԻՇՈՒՄ			

ԲՆԱԿԱՐԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐԱԿԱՆՈՒՄԸ 0,00 ՆԻՇՈՒՄ
1:100



			ՀՀ ԿՈՏԱՅԵՐԻ ՄԱՐԶ, ՀԱՄԱՅՆԵ ԱՐԴԱՅԱՆ, Գ.ԱՌԻՆԶ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			6-րդ ՓՈՂՈՑ 4/1	ԱՆ		
Ն. Գ. Ը.	Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ			
			ԲՆԱԿԱՐԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐԱԿԱՆՈՒՄԸ 0,00			
			ՆԻՇՈՒՄ			